

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PERKOZ remont pomostów					
1	KNR 2-33 0102-06	Ustroje nios ce mostów drew.- rozebranie d wigarów głównych 222*0,2*0,15	m ³ m ³	6,660	
				RAZEM	6,660
2	KNR 2-33 0102-06	Ustroje nios ce mostów drew.- rozebranie belek poprzecznych drewnianych 307,29*0,10	m ³ m ³	30,729	
				RAZEM	30,729
3	KNR 2-33 0102-01	Ustroje nios ce mostów drew.- wbudowanie d wigarów głównych drewnianych 222*0,2*0,15	m ³ m ³	6,660	
				RAZEM	6,660
4	KNR 2-33 0102-04	Ustroje nios ce mostów drew.- wbudowanie belek poprzecz. drewn.układ.na d wigarach drewnianych 307,29*0,10	m ³ m ³	30,729	
				RAZEM	30,729
5	KNR 4-01 0629-02	Impregnacja grzybobójcza i przeciwilgociowa bali drewnianych 307,29	m ² m ²	307,290	
				RAZEM	307,290